

Спецификация

1. Проверить собранную электроустановку согласно требованиям
2. Проверить металlosвязь (цепь между заземлителем и заземляемым элементом)
3. Измерить сопротивление изоляции электрических аппаратов, вторичную цепь и электропроводку
4. Проверить контур заземления
5. Измерить удельное сопротивление грунта
6. Проверить срабатывание автомата
7. Проверить молниезащиты
8. Проверить согласование петли «фаза-ноль» на соответствие с защищаемым аппаратом и непрерывность защитных проводников
9. Проверить и испытать дифференциальный автоматический выключатель (УЗО)
10. Проверить фазировку
11. По окончании испытания электроустановок, заказчику предоставляется протокол установленной формы. В протокол заносится информация об испытываемом оборудовании, условиях, при которых производились испытания, содержание испытаний. Приводится перечень используемой аппаратуры и приборов, а также пишется заключение о пригодности оборудования к эксплуатации.