

№	Наименование Услуг	Ед. изм.	УБР Хорасан
1	Капитальный ремонт ДВС ПКУ XRVS 336	шт	1

### Техническое задание

1	<b>Полное наименование ТРУ:</b>	Капитальный ремонт ДВС ПКУ XRVS 336
2	<b>Техническая спецификация ТРУ:</b>	
3	<b>Срок поставки (оказания услуг)</b>	в течение 45 дней с момента подписания договора
4	<b>Условия оплаты:</b>	по факту в течение 20 банковских дней
5	<b>Место поставки (оказание услуг):</b>	РК, Кызылординская обл. Жанакорганский р-н, УБР Хорасан

Договор вступает со дня его подписания уполномоченными лицами сторон  
Договор подписывается Исполнителем в течение 10 дней с момента подписания  
Заказчиком Договора.

Ценовые предложения принимаются по адресу; РК, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2, ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан», тел.8/727/346-80-65, e-mail: info@rbm.kz, в течение 5 дней с момента объявления на сайте компании <http://www.rusburmash.kazatomprom.kz/ru> до 17-00 ч. последнего дня.

Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения.

1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения:
  - 1) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты;
  - 2) место поставки товаров (оказание услуг);
  - 3) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.
2. Условия поставки товаров (оказание услуг), содержащиеся в ценовом предложении должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение капитального ремонта ДВС CAT9 ПКУ №3 XRVS 336 инв. номер 1694.

Проведение капитального ремонта ДВС CAT9 ПКУ №3 XRVS 336

должно соответствовать нормам безопасности и требованиям действующей нормативно-технической документации для данной группы продукции (ГОСТ).

## 1. Мероприятия по капитальному ремонту.

№ п/п	Наименование	Мероприятия	Шт
1	ДВС CAT9 ПКУ №3 XRVS 336	Капитальный ремонт	1

Необходима замена и проведение:

Наименование
Кольца
Вкладыши коренные
Вкладыши шатунные
Прокладка ГБЦ
Лифтеры
Штанги (толкатели)
Прокладка поддона
Лобовой сальник
Коренной сальник
Прокладка теплообменника
Прокладка базы сапуна
Прокладка базы масляного фильтра
Прокладка коллетора
Прокладка проставки клапанной крышки
Прокладка клапанной крышки

Термостаты большой и малый
Прокладка корпуса термостатов
Распредвал
Патрубки помпы
Антифриз
Сервис XRVS336Cd TO 1000+3Ч TO500
Пружина лифтера
Водяная помпа
Теплообменник
Натяжитель ремней
Работы по капремонту